

Položkovitý rozpočet projektu na rok 2018 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov

Názov žiadateľa (obec bez štatútu mesta)

Obec Sokol'

Okres

Košice - okolie

Požadovaná výška dotácie (€)

Vlastné zdroje (€)

(min. 5% výšky požadovanej dotácie)

Celkové náklady projektu (€)

P.č.	Názov položky	Množstvo	Merná jednotka (ks, m ² , m ³ atď.)	Jednotková cena s DPH (€)	Suma s DPH (€)
1	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm bez výplne	1,337	m ³		
2	Držiak osvetlenia	8	ks		
3	Omietka vnútorná stien vápenná V alebo vápennocementová VC štuková	18,034	m ²		
4	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	39,85	m ²		
5	Prípr. podkladu pre vonk. vápennocem. omietky, penetracný náter savé podklady	79,7	m ²		
6	JUB Revitalcolor silicate mikroarmovaná silikátová fasádna farba	21,816	m ²		
7	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	21,816	m ²		
8	Stierka k vyrovnaní plôch zo sanacných mált 1 vrstva hr. 2 mm	5,98	m ²		
9	Montáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	60,6	m ²		
10	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	60,6	m ²		
11	Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	60,6	m ²		
12	Vycistenie ostatných objektov	6,15	m ²		
13	Otlcenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	18,034	m ²		
14	Otlcenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	21,816	m ²		
15	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,18	t		
16	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	32,7	t		

17	Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky 17 09 03 (N)	0,3	t		
18	Krytina z pozinkovaného plechu z tabúl	17,28	m ²		
19	Demontáž do sute z AZC štvorcov na latovanie	14,4	m ²		
20	Demontáž do sute z AZC hrebenov a nároží kryt. vlnitá	10	m		
21	Montáž sklenených vitrín	1	ks		
22	Výmena zámku vrátane zámku	1	hod		
23	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	3,746	m ²		
24	Odstránenie náterov zo stolárskych stien opálením	35,148	m ²		
25	Nátery tesárskych konštr. olejové napustenie +2x lakovanie	78,158	m ²		
26	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	78,158	m ²		
27	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne napenujúce Plamostop D Transparent hr. 400 g/m2	78,158	m ²		
28	Malba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	18,034	m ²		
29	Sfázovanie žíl kábla a vedenia, do 4 žíl	3	ks		
30	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúšanie, výstražné tabulky, zapnutie	2	ks		
31	Montáž, kábel Cu uložený pod omietku CYKYLs 3x1,5	15	m		
32	Drobné elektroinštalčné práce	5	hod		
33	Reflektor LED TLF30CW-CP	4	ks		
34	Výroba, montáž a osadenie exteriérových informačných tabulí, rozmer 150 cm šírka, 100 cm výška, materiál: drevo	3	ks		
35	Výroba, montáž a osadenie interiérovej informačnej tabule, umiestnej priamo vo zvonici, rozmer 70 cm šírka, 100 cm výška, materiál: drevo	1	ks		
SPOLU s DPH					

UPOZORNENIE: Pri všetkých žiadaných položkách musia byť vypísané všetky stĺpce v položkovitom rozpočte.

V Sokoli, dňa 30.10.2017

Spracoval: Ing. Martina Dutková, PhD.

Podpis a pečiatka
štatutárneho orgánu
žiadateľa